

إنجاز - ENGAZ
UPVC WINDOWS & KITCHENS
مساحات
أجمل
لجياة أفضل
BETTER
SPACES
BRIGHTER
LIVES
MORE
THAN
WINDOWS
IT'S A
BETTER
TOMORROW
شبابيك وأبواب
UPVC
مطابخ عصرية
مقاسات دقيقة
قبل التصنيع
تركيب احترافي
حتى الستذام
01130996606
engaz.eg0@gmail.com
الجيزه - 6 اكتوبر
المنوفيه - اشمون
إنجاز
فى كل بيت

كود العميل :	54	**عنوان العميل :**	
اسم العميل :	احمد مشتولي	**كود المقايسة :**	79
تليفون العميل :		**نوع القطاع :**	premier
تاريخ المقايسة :	02-نوفمبر-2026	**اسم البائع:**	

إنجاز
01130996606
engaz.eg0@gmail.com
الجيزة — 6 أكتوبر
أشمون — المنوفية

الوحدة	جرار 2 ضرفة باب		**مساحة الوحدة**	2.05	
العرض	195.00	**الطول**	105.00	**العدد**	1
لون الوحدة	أبيض				
الزجاج	سنجل مصنفر				
نوع السلك	سلك جرار				
ملاحظات					

—

الوحدة	جرار 2 ضرفة باب		**مساحة الوحدة**	2.34	
العرض	198.00	**الطول**	118.00	**العدد**	1
لون الوحدة	أبيض				
الزجاج	سنجل كريستال				
نوع السلك	سلك جرار				
ملاحظات					

—

الوحدة	مفصلي ضرفتين شباك		**مساحة الوحدة**	4.00	
العرض	100.00	**الطول**	100.00	**العدد**	4
لون الوحدة	أبيض				
الزجاج	سنجل مصنفر				
نوع السلك	سلك ثابت				
ملاحظات					

—

السعر قبل الخصم :	36,295.95
الخصم :	6,721.47
السعر بعد الخصم :	29,574.48
إجمالي عدد الأمتار	8.38
متوسط سعر المتر	3527.53

شروط التعاقد

1- يتم التعاقد بدفع 70% و 25% قبل التوريد بـ 48 ساعة و 5% يوم التركيب والاستلام

2- يتم الدفع من خلال مقر الشركة أو بالتنسيق مع إدارة المبيعات على 01130996606 أو engaz.eg0@gmail.com

3- يتم التسليم في مدة أقصاها 45 يوم عمل غير شاملة الإجازات الأسبوعية والإجازات الرسمية، ويتم احتساب مدة التنفيذ من تاريخ سداد 70% من إجمالي قيمة التعاقد واعتماد العميل للمقايسة التنفيذية

4- في حالة إلغاء التعاقد قبل البدء في التنفيذ يتم خصم 10% من المبلغ المدفوع. وهذه هي حالة الإلغاء المتاحة قبل بدء التنفيذ

5- إذا بدأ التنفيذ ثم طلب العميل الإلغاء أو استرداد المبلغ، لا يُرد المبلغ بالكامل، ويتم خصم قيمة الخامات والاستهلاك الفعلي لأن العمل يكون قد بدأ بالفعل

6- في حالة عدم استكمال العميل لدفعة التعاقد من الممكن أن يتغير سعر البيع طبقاً للتغير في سعر الدولار أو سعر الخامات

7- إمضاء العميل على المقايسة التنفيذية بمثابة موافقة على المواصفات ونوعية الزجاج ولون القطاع، وفي حالة أي تغير يتحمل العميل التكلفة الجديدة

8- على العميل الالتزام بتوفير العوامل المساعدة للتركيب في الموقع (إضاءة والكهرباء، تظبيط الفتحات والجلسة المطلوبة للتركيب) وفي حالة عدم توافرها أثناء تواجد طاقم التركيب يتحمل العميل تكلفة تركيب جديدة إضافية وتحديد موعد جديد طبقاً لظروف العمل

9- على العميل الالتزام بالتواجد في موقع الاستلام أو أحد من طرفه، وفي حالة عدم تواجد العميل والإمضاء بالاستلام فالشركة غير مسؤولة عن أي ملاحظات بعد التركيب

10- التشوين مسؤولية العميل بعد الدور الخامس

11- في حالة تأخر العميل في الاستلام عن الفترة المتفق عليها في العقد سيتم المحاسبة بالأسعار الجديدة وترحيل الطلبية للمخزن والشركة غير مسؤولة عن أي تلفيات، ويتم إضافة غرامة 1% من إجمالي الطلبية عن كل أسبوع، وفي حالة تأخير الشركة يسترد العميل نفس القيمة عن كل أسبوع تأخير

12- تم تصنيع جميع الوحدات من أبواب وشبابيك يو بي في سي أقل 1 سم في العرض والارتفاع من مقاس الفتحة لكي نتمكن من التركيب بالميزان والعزل بالفوم، وفي حالة وجود عدم تطابق في مقاسات الفتحة عند أكثر من نقطة يتم التصنيع على المقاس الأصغر وتقليل 1 سم

توقيع العميل	توقيع مسئول المبيعات	توقيع الإدارة



خدماتنا

- تركيب احترافي وضبط الفتحات
- مراجعة المقاسات قبل التصنيع
- مطابخ عصرية
- شبابيك وأبواب UPVC

للاستفسار وطلب المعاينة

01130996606
engaz.eg0@gmail.com
الجيزه - 6 اكتوبر
النموفيه - اشمون

نشكركم
على كسبنا اصلكم معنا

ENGAZ
QUALITY TODAY
COMFORT TOMORROW